

Zielona Góra, 17.05.2018 r.

Nasz znak: WAF/ES-212-15/03/18

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **I. Informacje ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18, na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.**

### **II. Miejsce i termin złożenia ofert**

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, sekretariat II piętro Funduszu lub przesłać w formie faxu pod nr 68 454 82 52 lub e-mailem na adres: [sekretariat@wfosigw.zgora.pl](mailto:sekretariat@wfosigw.zgora.pl).

2. **do dnia 30.05. 2018 r. do godz. 15:00.**

### **III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia**

**Do 29 czerwca 2018 r.**

### **IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Wykonawca musi posiadać doświadczenie dotyczącego budynku użyteczności publicznej o zakresie analogicznym jak przedmiot zamówienia,
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### **V. Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

- a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi,
- b) uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz wykonanie wszelkich innych opracowań wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (o ile będzie wymagane), jak również reprezentowanie Zamawiającego w uzgodnieniach,
- c) uzyskanie w imieniu Zamawiającego (Inwestora) decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót (o ile będzie wymagane),
- d) dostarczenie Zamawiającemu projektu wraz z oświadczeniem, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.

## VI. Szczegółowy zakres usługi

Wykonawca wykona izolację akustyczną pokoju nr 2/18, na II piętrze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 poprzez zmontowanie około 37 m<sup>2</sup> przedścianek na szkielecie metalowym pojedynczym z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych w celu zwiększenia izolacyjności akustycznej pokoju nr 2/18, od wewnątrz na ścianie działowej graniczącej z pomieszczeniem 2/19 (sekretariat), oraz w pokoju nr 2/17 na ścianie działowej do pokoju 2/18, znajdujących się na II piętrze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

Schemat poglądowy w załączeniu do niniejszego zapytania .

### Opis istniejącego pomieszczenia, pok. 2/18

Pokój nr 2/18 (gabinet Prezesa Zarządu), powierzchnia 25,60 m<sup>2</sup>. Pokój powstał poprzez wydzielenie powierzchni za pomocą dwóch ścianek działowych na szkielecie metalowym (szer. 100 mm) z wygłuszeniem wełną mineralną z dwustronną, jednowarstwową okładziną z płyt gipsowo – kartowych. Podłoga w pokoju jest wykończona panelami podłogowymi laminowanymi z wykończeniem listwami przypodłogowymi PCV. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację elektryczną, TV, klimatyzacyjną, CO oraz wewnętrzną sieć telefoniczną i komputerową. Sufit gabinetu jest wykończony systemowym sufitem podwieszanym. Drzwi wejściowe wewnątrzlokalowe płycinowe z wypełnieniem typu „plaster miodu” w kolorze orzech decor firmy Porta, z ościeżnicą obwiedniową w kolorze skrzydła.

### Opis istniejącego pomieszczenia, pok. 2/17

Pokój 2/17 (gabinet zastępcy prezesa), powierzchnia 12,30 m<sup>2</sup> powstał poprzez wydzielenie powierzchni za pomocą dwóch ścianek działowych na szkielecie metalowym (szer. 100 mm) z wygłuszeniem wełną mineralną z dwustronną, jednowarstwową okładziną z płyt gipsowo – kartowych. Graniczy ścianką działową około 4,5 m z pokojem 2/18. Podłoga w pokoju jest wykończona panelami podłogowymi laminowanymi z wykończeniem listwami przypodłogowymi PCV. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację elektryczną, klimatyzacyjną, CO oraz wewnętrzną sieć telefoniczną i komputerową. Sufit gabinetu jest wykończony systemowym sufitem podwieszanym.

### 1. Roboty w pokoju 2/18 związane z poprawą izolacji akustycznej gabinetu Prezesa Zarządu:

- 1.1. Wykonanie około 21 m<sup>2</sup> przedścianek na szkielecie metalowym pojedynczym, o szerokości minimum 75 mm, z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych i izolacją akustyczną z płyt z wełny mineralnej o grubości 75 mm typu ROCKSONIC SUPER firmy Rockwool lub równoważną.
- 1.2. Wykonanie zabudowy zmniejszającej akustyczność dwóch stalowych belek konstrukcyjnych (dwuteowników 300 mm) zabudowanych w przestrzeni pod sufitem podwieszanym. Zabudowę należy wykonać na szkielecie metalowym pojedynczym, o szerokości minimum 50 mm, z jednowarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych i izolacją akustyczną z płyt z wełny mineralnej o grubości 50 mm typu ROCKSONIC SUPER firmy Rockwool lub równoważną.
- 1.3. Dostosowanie istniejącego sufitu podwieszanego po montażu przedścianek.
- 1.4. Przełożenie gniazdek i wyłączników instalacji elektrycznej i TV oraz czujek ruchu instalacji alarmowej ze ścianek istniejących na wykonywane przedścianki.
- 1.5. Montaż drzwi wejściowych płycinowych z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej o podwyższonej izolacyjności akustycznej w kolorze orzech decor firmy Porta, lub równoważną,

Strona 2 z 4

z zamkiem na klucz zwykły z ościeżnicą obwiedniową w kolorze skrzydła (w kolorze i typie dostosowanym do istniejącej stolarki drzwiowej).

- 1.6. Uzupelnienie tynków istniejących ścian, szpachlowanie ścian i połączeń płyty gipsowo – kartonowych wykonanych przedścianek, gruntowanie powierzchni pod malowanie.
- 1.7. Malowanie ścian w kolorach pastelowych uzgodnionych z Zamawiającym.
- 1.8. Demontaż i powtórny montaż wykończeniowych listew przypodłogowych PCV.
- 1.9. Montaż zegara ściennego oraz obrazu.
- 1.10. Demontaż i powtórny montaż kratki wentylacyjnej z dostosowaniem instalacji wentylacyjnej do wykonanych zmian.

## **2. Roboty w pokoju 2/17 związane z poprawą izolacji akustycznej gabinetu 2/18 Prezesa Zarządu:**

- 2.1. Wykonanie około 16 m<sup>2</sup> przedścianek na szkielecie metalowym pojedynczym, o szerokości minimum 75 mm, z dwuwarstwową okładziną z płyt gipsowo-kartonowych i izolacją akustyczną z płyt z wełny mineralnej o grubości 75 mm typu ROCKSONIC SUPER firmy Rockwool lub równoważną.
- 2.2. Dostosowanie istniejącego sufitu podwieszanego po montażu przedścianek.
- 2.3. Przełożenie gniazdek i wyłączników instalacji elektrycznej oraz czujki ruchu instalacji alarmowej ze ścianek istniejących na wykonywane przedścianki.
- 2.4. Uzupelnienie tynków istniejących ścian, szpachlowanie ścian i połączeń płyty gipsowo – kartonowych wykonanych przedścianek, gruntowanie powierzchni pod malowanie.
- 2.5. Malowanie ścian w kolorach pastelowych uzgodnionych z Zamawiającym.
- 2.6. Dostosowanie szerokości konstrukcji systemowych zasłon panelowych do zmniejszonej szerokości pomieszczenia nr 2/17.
- 2.7. Demontaż i powtórny montaż wykończeniowych listew przypodłogowych PCV.

## **3. Roboty związane z osadzeniem okienka podawczego (PCV) w pokoju 11 (parter).**

- 3.1. Wycięcie otwory do montażu okienka podawczego w ścianie działowej kartonowo – gipsowej.
- 3.2. Montaż okienka podawczego PCV wraz z białym. Okienko do 1 metra szerokości, rozsuwane na bok.
- 3.3. Obróbka okienka, malowanie ścianki z osadzonego okienkiem.

## **4. Ogólne roboty:**

- 4.1. Zabezpieczenie folią okien, drzwi, posadzek i innych elementów wyposażenia.
- 4.2. Usunięcie, wywiezienie i utylizacja odpadów i gruzu,
- 4.3. Sprzątanie po robotach, w przypadku korzystania z dróg komunikacyjnych ogólnodostępnych sprzątanie na bieżąco w celu zapobieżenia roznoszenia brudu po całym budynku funkcjonującego biura.

Wykonawca przedstawi wizualizację przeprojektowanych zmian. Wykonawca dokona uzgodnień z Zamawiającym co do materiałów planowanych do wbudowania oraz kolorów farb.

## **VII. Kryterium oceny ofert**

Cena – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę, jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert posiada taką samą

cenę, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych przez Wykonawców.

#### **VIII. Kontakt**

1. Osobą do kontaktów ze strony WFOŚiGW w Zielonej Górze jest Juliusz Kordoń tel. 68 419 69 06, email: [jkordon@wfosigw.zgora.pl](mailto:jkordon@wfosigw.zgora.pl).
2. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, jak i zapewnia dostęp do wszystkich posiadanych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w godzinach pracy Funduszu, w dni robocze, w godzinach od godz. 8:30 do godz. 15:00.
3. Zamawiający umożliwia obejrzenie pomieszczeń po uprzednim uzgodnieniu terminu.

#### **IX. Czas związania oferta**

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu daty składania ofert.

#### **X. Postanowienia końcowe**

1. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania (nierozstrzygnięcia), bez podania przyczyn.

17 -05- 2018 *Juliusz Kordoń*

.....  
(ES ds. zamówień publicznych)

17 -05- 2018

.....  
(podpis Prezesa Zarządu)

*Prezes Zarządu*

*Mariusz Herbut*

*do*